

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben:	Umbau und Erweiterung des Gemeindehauses
Bauherr:	Ortsgemeinde Kirchweiler Dauner Straße 14 54570 Kirchweiler
Planung und Bauleitung:	Architekturbüro/Ingenieurbüro Lenartz/Lenartz & Partner GbR Graf-Mirbach-Platz 1, 54576 Hillesheim Tel. 06593/9966-0, Fax 06593/9966-11
Gebäudevolumen	
Bestand :	ca. 1.870 m ³
Erweiterung:	ca. 299 m ³
Ausführungsbeginn:	30.08.2010

Leistungen:	Schutzgebühr	Submission 03.08.2010
1. Erd- Mauer- Betonarbeiten, DIN 18300-30-31	20,00 EUR	10:00 Uhr
ca. 19 Stück Kunststofffenster ausbauen		
ca. 75 m ² Mauerwerk in versch. Stärken abbrechen		
ca. 70 m ² Wandfliesen abbrechen		
ca. 140 m ³ Baugrube ausheben		
ca. 86 m Entwässerungsleitungen verlegen		
ca. 26 m ³ Fundamentbeton herstellen		
ca. 60 m ² Stahlbetonbodenplatte herstellen		
ca. 160 m ² 24er Mauerwerk herstellen		
ca. 4 m ³ Stahlbetonringanker herstellen		
2. Zimmerarbeiten DIN 18334	10,00 EUR	10:15 Uhr
ca. 3 m ³ Bauholz KVH liefern		
ca. 230 m Abbund und Montage des KVH		
ca. 17 m ³ BS-Holz liefern		
ca. 560 m Abbund und Montage des BS-Holzes		
3. Klempnerarbeiten DIN 18339	12,00 EUR	10:30 Uhr
ca. 490 m ² Arbeits- und Schutzgerüst		
ca. 270 m ² Personen Auffangnetz		
ca. 380 m ² Unterspannbahn und Lattung		
ca. 380 m ² Metalldacheindeckung in Doppelstehfalz mit Dachschalung und Vordeckung		
ca. 30 m Zinkdachrinne 6-tlg einschl. Fallrohren		
2 Stück Dachflächenfenster mit RWA-Funktion		

<p>4. Kunststoff-Fenster und Aluminium-Türanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 45 m² Kunststoff-Außenfenster ca. 30 m² Aluminium-Türanlagen 	<p>30,00 EUR</p>	<p>10:45 Uhr</p>
<p>5. Innen- und Außenputzarbeiten DIN 18350</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 470 m² Arbeits- und Schutzgerüst ca. 150 m² Ausgleichsputz ca. 490 m² Wärmedämmverbundsystem mit Scheibenputz ca. 260 m² Kalkzement und Gipsputz ca. 90 m² Filzputz 3 Stück Stahlzargen diverse Beiputzarbeiten im Bestand 	<p>15,00 EUR</p>	<p>11:00 Uhr</p>
<p>6. Trockenbauarbeiten DIN 18340</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 80 m² Montagewände herstellen ca. 340 m² Vollsparrendämmung einschl. Dampfsperre und Lattung herstellen ca. 45 m² Glatte Decke herstellen ca. 250 m² Akustikdecke herstellen 	<p>12,00 EUR</p>	<p>11:15 Uhr</p>
<p>7. Estricharbeiten DIN 18353</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 80 m² Feuchtigkeitssperre herstellen ca. 80 m² Trittschall- und Wärmedämmung herstellen ca. 40 m² Anhydritestrich herstellen ca. 40 m² Zementestrich herstellen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>11:30 Uhr</p>
<p>8. Fliesenarbeiten DIN 18352</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 100 m² Bodenfliesen im Dünnbett verlegen ca. 120 m² Wandfliesen im Dünnbett verlegen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>11:40 Uhr</p>
<p>9. Maler- u. Tapezierarbeiten DIN 18363-66</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 420 m² Glasfasergewebe einschl. Anstrich verlegen ca. 120 m² Wandflächen aus Kalkzementputz anstreichen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>11:50 Uhr</p>
<p>10. Bodenbelagsarbeiten DIN 18365</p> <ul style="list-style-type: none"> ca. 180 m² Linoleum-Bodenbelag in Bahnenware mit verschweißten Fugen verlegen ca. 80 m Hartkernsockelleisten verlegen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>12:00 Uhr</p>
<p>Leistungen:</p>	<p>Schutzgebühr</p>	<p>Submission 04.08.2010</p>
<p>11. Stahlbauarbeiten DIN 18335</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stück einläufige Treppe einschl. Austrittspodest herstellen 7 Stück Fenstergeländer herstellen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>10:00 Uhr</p>
<p>12. Schreinerarbeiten DIN 18355</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 Stück Türblätter montieren 6 m Innenfensterbänke herstellen 	<p>10,00 EUR</p>	<p>10:10 Uhr</p>
<p>13. WC-Leichttrennwände</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Stück Kabinentrennwand herstellen 2 Stück Schamwände herstellen 	<p>8,00 EUR</p>	<p>10:20 Uhr</p>

14. Äußerer Blitzschutz DIN 18384	10,00 EUR	10:30 Uhr
ca. 180 m Auffang- und Anschlussleitung verlegen ca. 75 m Ab- und Verbindungsleitungen verlegen		
15. Elektroinstallation DIN 18382	25,00 EUR	10:45 Uhr
ca. 1.500 m Kabel und Leitungen verlegen ca. 85 Stück Installationseinsätze ca. 30 Stück Beleuchtungskörper einschl. Zubehör		
16. Heizungsinstallation DIN 18380	18,00 EUR	11:00 Uhr
ca. 130 m Rohrleitungen verlegen ca. 7 Stück Röhrenradiatoren einschl. Zubehör ca. 6 Stück Flachheizkörper einschl. Zubehör		
17. Sanitärinstallation DIN 18381	25,00 EUR	11:15 Uhr
ca. 50 m Abwasserleitungen verlegen ca. 95 m Wasserleitungen verlegen 1 Stück Vorwand für 3 WCs 1 Stück Vorwand für 2 WCs 1 Stück WC-Anlage behindertengerecht einschl. Zubehör 5 Stück WC-Anlage einschl. Zubehör 4 Stück Urinal-Anlage einschl. Zubehör 4 Stück Waschtisch-Anlage einschl. Zubehör		

Bewerbung: Die Leistungsverzeichnisse können im Architekturbüro **Lenartz/Lenartz & Partner GbR, 54576 Hillesheim**, mittels Verrechnungsscheck schriftlich angefordert werden.

Versand der Leistungsverzeichnisse: Die Leistungsverzeichnisse (1-fach Blankett) werden ab dem 12.07.2010 an die Bewerber gemäß den eingegangenen Anforderungen versandt.

Nachprüfstelle bei Vergabeverstößen: Kreisverwaltung Vulkaneifel -Kommunalabteilung- Mainzer Straße 25, 54550 Daun

Angebotsöffnung: **Für die Gewerke 1 bis einschl. 10 am 03.08.2010**
Für die Gewerke 11 bis einschl. 17 am 04.08.2010,
gemäß o. g. Reihenfolge in der Verbandsgemeindeverwaltung Daun,
Leopoldstraße 29 , 54550 Daun, Zimmer 322